

## 「CCS研究開発・実証関連事業」基本計画

環境部

## 1. 事業の目的・目標・内容

## (1) 事業の目的

## ① 政策的重要性

2014年4月11日に閣議決定された「エネルギー基本計画」においては、2020年頃の二酸化炭素回収貯留（CCS）技術の実用化を目指した研究開発や、CCSの商用化の目途等も考慮しつつできるだけ早期のCCS Ready導入に向けた検討を行うなど、大規模なCO<sub>2</sub>発生源のひとつである石炭火力発電の環境負荷の一層の低減に配慮することとしている。また、2015年7月に我が国は、2030年度に温室効果ガスを26%削減し、2050年度に80%削減（いずれも2013年度比）する約束草案を国連気候変動枠組条約事務局に提出しており、COP21において、その着実な実施を表明した。CCS技術の地球温暖化対策への貢献度からも、本事業の重要性は高い。更に、2016年4月策定のエネルギー環境イノベーション戦略においてはCO<sub>2</sub>分離・回収コストの低減が技術課題として記載されており、本戦略はCCSのコスト低減にも寄与するものである。

## ② 我が国の状況

2016年6月に官民協議会で策定した「次世代火力発電に係るロードマップ」においてはCO<sub>2</sub>排出量削減のため、2030年度以降を見据えた取組に係る技術に関する方針として、CCSは火力発電からのCO<sub>2</sub>排出量をゼロに近づける切り札となり得るもののひとつとされており、長期的な視点で戦略的に技術開発を進めることが適当とされている。

我が国のCO<sub>2</sub>大規模排出源としては、火力発電のほか、鉄鋼業における製鉄プロセス（高炉法）が挙げられ、これら大規模排出源からのCO<sub>2</sub>を削減すべく、CO<sub>2</sub>分離・回収に係る技術開発が種々行われているが、CO<sub>2</sub>貯留に関しては、特に石油増進回収を伴う実証等について、欧米勢が先行して実施している状況である。

## ③ 世界の取組状況

2015年にパリで開催された国連気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）において採択された「パリ協定」が発効され、世界的に一層のCO<sub>2</sub>の排出削減が必要とされている。このような流れの中、既に米国等ではCCS無し

では石炭火力発電所の新設が事実上不可能なレベルの規制を設けるなど、CO<sub>2</sub>排出に対する規制強化の動きがある。また、米国の他、欧州、豪州等においてはいくつかのCCSの実証試験も行われている。

#### ④ 本事業のねらい

「エネルギー基本計画」に基づく2020年頃のCCSの実用化に向け、本事業では、大規模CO<sub>2</sub>排出源からのCO<sub>2</sub>を低コストで分離・回収する技術開発を実施し、CO<sub>2</sub>大規模貯留実証試験を通じた、貯留を安全に実施するためのモニタリング技術の開発や、関連する技術の調査等を行う。CO<sub>2</sub>分離・回収から貯留、有効利用及びその関連技術の調査までを一体的に進めることで、早期の技術確立及び実用化を狙う。

### (2) 事業の目標

#### ① アウトプット目標

本事業を通じて、大規模実証試験におけるCO<sub>2</sub>の貯留や地中CO<sub>2</sub>のモニタリング技術の開発、CO<sub>2</sub>分離・回収コストの低減等、CCSの実用化による約束草案の実現に寄与する革新的なCCS関連技術の確立を目指す。

本事業の開発成果により、2019年度にCO<sub>2</sub>分離・回収エネルギー1.5GJ/t-CO<sub>2</sub>以下となる固体吸収材・システム、2020年度に同0.5GJ/t-CO<sub>2</sub>以下となる分離膜技術を確立する。また、苫小牧におけるCCS大規模実証試験事業においては、年間10万トン規模の貯留実績を達成し、2020年度までのモニタリングによる漏出（海中の化学的性状の測定値を含む各監視データの総合判断からCO<sub>2</sub>漏出が認められる状況）回数ゼロを達成する。

研究開発項目毎の目標については、別紙にて定める。

#### ② アウトカム目標

石炭火力発電所の年間総発電量を2,500億kWh（2010年水準）、2030年時点での石炭火力発電所からの平均的なCO<sub>2</sub>排出量を超々臨界圧火力発電（USC）並の820g-CO<sub>2</sub>/kWhとすると、石炭火力発電所由来のCO<sub>2</sub>は年間約2.1億トン、そのうち95%が分離・回収されるとすると、年間約2億トンの削減効果が見込まれる（2030年以降、CO<sub>2</sub>分離・回収設備が建設され、稼働しているとした場合の試算）。

2030年までに本事業で開発するCO<sub>2</sub>分離・回収技術を用い、商用化されたCCSに係る費用（分離・回収、圧縮、輸送、圧入コストの合計）を、現状のCO<sub>2</sub>1トン当たり12,400円から7,300円以下とし、CO<sub>2</sub>1トン当たり5,100円のコスト削減により、石炭火力発電所由来のCCSにおいては約1兆円のコスト削減効果が見込まれる。

海外展開については、苫小牧等での実証事業を経て、CCS、石油増進回収法

(EOR) について市場参入を図る。

### ③ アウトカム目標達成に向けての取組

温室効果ガス削減目標（2050年度に温室効果ガスを2013年度比80%削減する目標等）に向けた開発状況、またCCSの社会受容性及びCO<sub>2</sub>削減に対する市場ニーズを見極めつつ、各技術開発プロセス、アウトリーチ活動等の進捗管理を行い、開発優先度の調整、開発スケジュールの最適化、技術開発の相互連携を図り、中長期のCCS技術開発全体プロセスの最適化・効率化を図る。そして、技術開発におけるコスト低減と信頼性の確保により、商用機導入を早期に実現する。

## (3) 研究開発の内容

CCS実用化に向けた、大規模実証試験、安全なCCS実施のためのCO<sub>2</sub>貯留技術の研究開発、CO<sub>2</sub>分離回収技術の研究開発、CCS技術に関連する調査を実施する。実施に当たっては、各項目の性質に合わせ、委託事業により実施する。なお、個別研究開発項目の内容の詳細については、別紙において記載する。

研究開発項目① 苫小牧におけるCCS大規模実証試験

研究開発項目② 安全なCCS実施のためのCO<sub>2</sub>貯留技術の研究開発

研究開発項目③ CO<sub>2</sub>分離回収技術の研究開発

1) 先進的二酸化炭素固体吸収材実用化研究開発

2) 二酸化炭素分離膜モジュール実用化研究開発

研究開発項目④ CCUS技術に関連する調査

## 2. 研究開発の実施方式

### (1) 研究開発の実施体制

本事業は、NEDOが単独又は複数の企業、大学等の研究機関（原則、国内に研究開発拠点を有していること。ただし、国外企業の特別の研究開発能力、研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点から国外企業との連携が必要な部分はこの限りではない。）から、原則公募によって実施者を選定し実施する。ただし、経済産業省からの移管事業に関してはこの限りではない。

NEDOは、プロジェクトの進行全体の企画・管理やプロジェクトに求められる技術的成果及び政策的効果を最大化させるため、プロジェクトマネージャー（以下「PM」という）を任命する。また、各実施者の研究開発ポテンシャルを最大限に活用し、効率的かつ効果的に研究開発を推進する観点から、必要に応じて研究開発責任者（プロジェクトリーダー、以下「PL」という）を指名する。PMは以下のとおり。

NEDO 布川 信

また、PLは以下のとおり。

研究開発項目① 苫小牧におけるCCS大規模実証試験

PL：日本CCS調査株式会社 田中豊

## (2) 研究開発の運営管理

NEDOは、研究開発全体の管理及び執行に責任を負い、研究開発の進捗のほか、外部環境の変化等を適切に把握し、必要な措置を講じるものとする。運営管理は、効率的かつ効果的な方法を取り入れることとし、次に掲げる事項を実施する。

### ①進捗把握・管理

PMは、PLや研究開発実施者と密接に連携し、研究開発の進捗状況を把握する。また、外部有識者で構成する技術検討委員会を組織し、定期的に技術的評価を受け、目標達成の見通しを常に把握することに努める。

### ②技術分野における動向の把握・分析

PMは、プロジェクトで取り組む技術分野について、内外の技術開発動向、政策動向、市場動向等について調査し、技術の普及方策の分析及び検討を行う。

## 3. 研究開発の実施期間

本事業の実施期間は、2018年度から2022年度までの5年間とする。なお、研究開発項目①は2009年度から2017年度、研究開発項目②は2016年度から2017年度、研究開発項目③は2015年度から2017年度に経済産業省により実施したが、2018年度からNEDOが実施する。

## 4. 評価に関する事項

NEDOは、政策的観点から、事業の意義、目標達成度、成果の意義並びに将来の産業への波及効果等について、プロジェクト評価を実施する。評価の時期は、研究開発項目①については中間評価を2021年度、事後評価を2023年度に行う。研究開発項目②については事後評価を2021年度、研究開発項目③ 1)については事後評価を2020年度、研究開発項目③ 2)については前倒し事後評価を2020年度に実施する。当該事業に係る政策動向や当該事業の進捗状況等に応じて、前倒しする等、適宜見直すものとする。

## 5. その他の重要事項

### (1) 事業成果の取扱い

#### ①成果の普及

得られた事業成果については、NEDO、実施者とも普及に努める。

#### ②標準化等との連携

得られた事業成果については、標準化機関等との連携を図り、我が国の優れたCCS技術を普及させるために、標準化への提案等を積極的に行う。

#### ③知的財産権の帰属

事業成果に関わる知的財産権については、「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第25条の規定等に基づき、原則として、全て委託先に帰属させることとする。なお、海外動向や国際展開を見据えた知財管理を行うとともに、海外における知財の確保を積極的に推進する。

#### ④知財マネジメントに係る運用

本プロジェクトのうち、研究開発項目②、研究開発項目③（1）、研究開発項目③（2）は、「NEDOプロジェクトにおける知財マネジメント基本方針」を適用する。

### (2) 基本計画の変更

PMは、当該事業の進捗状況及びその評価結果、社会・経済的状況、国内外の研究開発動向、政策動向、事業費の確保状況等、プロジェクト内外の情勢変化を総合的に勘案し、必要に応じて目標達成に向けた改善策を検討し、達成目標、実施期間、実施体制等、プロジェクト基本計画を見直す等の対応を行う。

### (3) 根拠法

本プロジェクトは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第一号ハ及び第六号イに基づき実施する。

### (4) その他

最新の技術動向や政策上の必要性に鑑み、必要に応じた研究開発項目の追加や見直しを行うことがある。

## 6. 基本計画の改訂履歴

### (1) 2018年1月、基本計画制定

(2) 2019年1月

2. 研究開発の実施方式にPLを記載。4. 評価に関する事項に係る評価時期の変更。別紙 研究開発項目①の実施期間の延長及び1. 具体的研究内容の追記、延長に伴う事後評価時期の変更、中間目標及び中間評価の追加。研究開発スケジュールの更新。

(3) 2019年9月

別紙・研究開発項目④のCCSにCO<sub>2</sub>有効利用の考え方を追加しCCUSに変更。研究開発項目③2)の実施期間の延長、延長に伴い事後評価を前倒し事後評価に変更。研究開発スケジュールの更新。和暦を西暦に変更。

## 研究開発項目① 苫小牧におけるCCS大規模実証試験

[実施期間] 2018年度～2022年度

## 1. 具体的研究内容

製油所から排出されるガスからCO<sub>2</sub>（年間約10万トン規模）を分離・回収し、地中（地下1,000m以深）に貯留するCCS実証試験を行う。試験では、（1）年間約10万トン規模でのCO<sub>2</sub>分離・回収設備の運転、（2）年間約10万トン規模でのCO<sub>2</sub>圧入、貯留を2019年度まで実施するとともに、（3）貯留したCO<sub>2</sub>のモニタリングを主として実施する。

また、貯留後のCO<sub>2</sub>挙動評価のための貯留層等総合評価、海洋汚染防止法に基づく海洋環境調査、CCSに関する法規制・他プロジェクトの動向調査、国内における社会的受容性の醸成に向けた情報発信活動、海外への情報発信ならびに情報収集、社外有識者による技術指導、将来計画の検討・準備等を実施する。

加えて、CCS実証試験設備の運転結果を踏まえ、（4）設備の解体研究により劣化状況の分析、調査を行って、CCSに係るプラント設計に反映すべき知見を得る。

## 2. 達成目標

（1）年間約10万トン規模でのCO<sub>2</sub>分離・回収設備の運転

[最終目標] 2019年度

圧入期間中（～2019年度）、分離・回収したCO<sub>2</sub>の濃度を99%以上とする。

（2）年間約10万トン規模でのCO<sub>2</sub>圧入、貯留試験

[最終目標] 2019年度

圧入期間中（～2019年度）、貯留層に年間10万トン規模のCO<sub>2</sub>を圧入する。

（3）貯留したCO<sub>2</sub>のモニタリング

[中間目標] 2021年度

CO<sub>2</sub>圧入作業を終了し、CO<sub>2</sub>の漏出（海中の化学的性状の測定値を含む各監視データの総合判断からCO<sub>2</sub>漏出が認められる状況）回数をゼロとする。

[最終目標] 2022年度

圧入期間中（～2019年度）貯留層に圧入したCO<sub>2</sub>の漏出（海中の化学的性状の測定値を含む各監視データの総合判断からCO<sub>2</sub>漏出が認められる状況）回数をゼロとする。

（4）設備の解体研究

[最終目標] 2022年度

設備の解体を完了し、プラント運転期間中の設備劣化状況を評価して、CCS実用化の際のプラント設計に資する知見として纏める。

研究開発項目② 安全なCCS実施のためのCO<sub>2</sub>貯留技術の研究開発  
[実施期間] 2018年度～2020年度

### 1. 具体的研究内容

CO<sub>2</sub>回収・貯留（CCS）技術の2020年頃の実用化に向け、大規模レベルでのCO<sub>2</sub>貯留の安全な実施に必要な技術の実用化研究を実施する。具体的には、①大規模CO<sub>2</sub>圧入・貯留に係る安全管理技術の開発（圧入安全管理システム、CO<sub>2</sub>の長期モニタリング技術、大規模貯留層を対象とした地質モデリング技術など）、②大規模貯留層の有効圧入・利用技術の開発（CO<sub>2</sub>圧入井や圧力緩和井の最適配置技術、CO<sub>2</sub>溶解促進技術など）、③CCS普及条件の整備、基準の整備（CO<sub>2</sub>貯留安全性管理プロトコル（IRP）の整備、苫小牧実証データの提供による技術事例集の完成、海外機関との連携、社会的受容性の向上、国際標準化との整合など）を実施する。また、本事業で開発した技術は、苫小牧CCS実証事業にて活用し、その有効性を確認する。

### 2. 達成目標

[中間目標] 2018年度（経済産業省により実施していた際の目標）

2019年度以降実証サイトに適用する技術の開発を行う。

[最終目標] 2020年度

2020年度末までに、開発した安全評価技術・手法がCCS実証サイトで活用され、実用化レベルの技術・手法を確立することで、CCSの安全な実施に資する。



## 研究開発項目③ CO<sub>2</sub>分離回収技術の研究開発

[実施期間] 2018年度～2020年度

### 1. 具体的研究内容

本事業では、CO<sub>2</sub>の分離・回収コストを大幅に削減するために以下の実用化研究を実施する。

#### 1) 先進的二酸化炭素固体吸収材実用化研究開発

CO<sub>2</sub>の分離・回収技術の一つである化学吸収法のうち、高効率な回収が可能な「アミンを固体に担持した固体吸収材」について、燃焼排ガスを対象としたプラント試験設備を用いた実用化研究を行う。

#### 2) 二酸化炭素分離膜モジュール実用化研究開発

石炭ガス化複合発電等で発生する比較的高い圧力を有するガスからCO<sub>2</sub>を分離・回収するのに有効な分離膜技術について、実ガスを用いた実用化研究を行う。

### 2. 達成目標

[最終目標] 2019年度

#### 1) 先進的二酸化炭素固体吸収材実用化研究開発

CO<sub>2</sub>分離・回収エネルギーを1.5 GJ/t-CO<sub>2</sub>を達成する固体吸収材・システムを開発する。

[最終目標] 2020年度

#### 2) 二酸化炭素分離膜モジュール実用化研究開発

石炭ガス化複合発電等で発生する比較的高い圧力を有するガスからのCO<sub>2</sub>分離・回収エネルギーについて、実用化段階（数百万t-CO<sub>2</sub>/年規模を想定）で回収エネルギー0.5 GJ/t-CO<sub>2</sub>以下を達成する分離膜技術を開発する。

研究開発項目④ CCUS技術に関連する調査

[実施期間] 2018年度～2022年度

1. 具体的研究内容

CCUS技術に関し、最新技術動向調査、最新技術のコスト検討や市場参入へ向けた海外動向の調査等を実施する。

2. 達成目標

[最終目標] 2022年度

最新の関連技術の収集・解析により、CO<sub>2</sub>分離・回収コストの低減や、CCUS技術の国際競争力の強化を図るために必要な基礎的情報が得られ、将来におけるCCUS技術開発について、関連技術の適応性、課題等が明確になる。

研究開発スケジュール

◇中間評価 ◆事後評価

年度	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
研究開発項目① 苫小牧におけるCCS大規模実証試験								*			*			◇			◆
研究開発項目② 安全なCCS実施のためのCO <sub>2</sub> 貯留技術の研究開発																	
研究開発項目③ CO <sub>2</sub> 分離回収技術の研究開発																	
1) 先進的二酸化炭素固体吸収材実用化研究開発											*		◆				
2) 二酸化炭素分離膜モジュール実用化研究開発											*		◆				
研究開発項目④ CCUS関係調査																	

\*METIにて中間評価を実施