

Next Wind

～vol.6～

平成30年10月19日発行

【Topics】

～浮体部の製作を行いました～

日立造船堺工場で2017年8月に起工した浮体部分が、約10ヶ月間にわたる工程を経て、2018年6月に完成しました。設置海域である響灘にちなみ「ひびき」と命名、6月8日にお披露目されました。

主な工程を以下の通りご紹介いたします。



工程① 鋼板入荷



工程② 鋼板切断



工程③ 鋼板曲げ



工程④ 小組立



工程⑤ 大組立



工程⑥ トラジションピース



完成

バージ型浮体構造物の仕様

1. 名称 バージ型浮体構造物
2. 船名 ひびき
3. 仕様 長さ51m×幅51m×高さ10m
(スカート幅6mを含む)
喫水 約7.5m
材質 鋼製
重量 3,100トン(風車、バラスト除く)
4. 製造 日立造船(株)堺工場